

## Prüfpumpe RP 50

### Druckprüfung von Erdwärmesondenanlagen

Um die Dichtigkeit von Erdwärmesondenanlagen nachzuweisen, wird ein Prüfdruck von 60 bar angelegt. Im Erdwärmesondensystem dürfen über eine Dauer von 60 Minuten keine Druckverluste auftreten.



#### Technische Daten:

Bezeichnung:	Prüfpumpe RP 50
Abmessungen in mm:	720x170x260 (BreitexHöheTiefe)
Gewicht:	6,4 kg
Anschluss:	R 1/2"
Behältervolumen:	12 Liter
Saugvolumen:	45 ml/Hub
Prüf- und Druckbereich in bar:	0 – 60, 1 bar – Teilung
Prüf- und Druckbereich in MPa:	0 – 6, 1 MPa – Teilung
Prüf- und Druckbereich in psi:	0 – 820, 20 psi – Teilung